

Građevina: Prenamjena prostorija unutar mrtvačnice Buzet - I.faza radova

r.broj	opis stavke	količina	edinična cijena	ukupna cijena
1	ELEKTROINSTALACIJE			
1	Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke. Dimenzije: promjer 280-290mm, visina 100-110mm. Izvor svjetlosti : LED modul snage 12-14W. Korisni svjetlosni tok svjetiljke : 1450-1550 lm Temperatura boje svjetla : 2700-3000K Indeks odziva boje (CRI) : 80-90 Optika : opalni difuzor Izrađena od polikarbonata, bijela boja. Stupanj IP zaštite : IP44-55	kom	3,00	EUR
2	Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s okvirima, nosačima i instalacijskim kutijama za podžbuknu montažu. Bijeli element, okvir PVC bijeli. Priključnica 16A, 230V.	kom	3,00	EUR
3	Isklopni prekidač.	kom	2,00	EUR
4	Serijski prekidač.	kom	2,00	EUR
5	Vodovi položeni podžbukno direktno u zidu u prostoru sanitarija i nadžbukno u PVC instalacijskom kanalu u ostalim prostorima od GRO do sanitarija. NYM-J 3x2,5	m'	150,00	EUR
6	NYM-J 3x1,5	m'	60,00	EUR
7	P-Y 10mm ²	m'	20,00	EUR
8	PVC instalacijski kanal dimenzija 40x30mm s poklopcem i ostalim priborom.	m'	40,00	EUR
9	Dobava, ugradnja i spajanje automatskog prekidača B16A, 2p u postojeći razdjelnik.	kom	2,00	EUR
10	Izvedba povezivanja metalnih masa vodičem P/F-Y 6 duljine 2-3m. U cijenu je uključen vodič, spajanje na oba kraja, stopica i sitni materijal.	kom	4,00	EUR
11	Demontaža postojećih elektroinstalacija i otprema na javni deponij.	komplet	1,00	EUR

12	Dobava i ugradnja odsisnog centrifugalnog ventilatora za odsis zraka iz prostora sanitarija. Ventilator je predviđen za ugradnju na zid ili strop. Tehničke karakteristike: kapacitet 75-250m ³ /h, broj okretaja maksimalno 2100 o/min, snaga elektromotora 65-95W, jakost struje 0,4A, priključni napon 230V, 50Hz. Ventilator mora biti opremljen s pričvrsnim priborom za nadžbuknu ugradnju, timerom s mogućnošću podešavanja 3-20 minuta, samopodiznim poklopcem (žaluzinom), vanjskom tipskom zaštitinom rešetkom, fleksibilnim ventilacijskim kanalom d=125/100mm dužine 2m. Stavka obuhvaća kompletan materijal za ugradbu i funkcionalni rad ventilatora.	kom	1,00	EUR
13	Dobava i ugradnja ventilacijskog kanala izrađenog od pocinčanog čeličnog lima. Kanal mora biti zrakonepropusni. U cijenu uračunata izrada i ugradnja koljena, redukcija, račvi i vodećih limova u svim nepravilnim koljenima, revizijskih otvora za čišćenje te spojni i brtveni materijal i pribor. Dimenzija kanala do 500mm je debljina lima 0,60mm. U stavku je uključeni elementi za ovješnje, pričvršćenje, brtvljenje i spajanje ventilacijskih kanala od aluminskih profila. Također je uključena u stavku vanjska fiksna protukišna rešetka, komplet sa ugradbenim okvirom i zaštitnom mrežicom, dim 325x190mm.	kg	10,00	EUR
14	Dobava i ugradnja električnog bojlera kapaciteta 5 litara za montažu ispod umivaonika. Snaga grijača 1,5kW. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, pribor i materijal do dovođenja u funkcionalnu izvedbu. Obračun se vrši po komadu ugrađenog bojlera.	kom	1,00	EUR
15	Ispitivanje električnih instalacija u skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije. Izdavanje potrebne dokumentacije o izvršenim mjerenjima.	komplet	1,00	EUR
UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE				0,00 EUR
PDV				0,0 EUR
SVEUKUPNO ELEKTROINSTALACIJE				0,0 EUR